

Diminisyon Risk nan kad Pwogram Endividi ak Menaj - Mezi kont dife forè

Release Date: Aug 31, 2023

Nan kad angajman li pou fè kominote yo vin pi solid ak pi solid, FEMA bay asistans pou pwopriyetè kay ki elijib ki afekte nan Deklarasyon Dezas Prezidansyèl yo pou ede yo repare oswa rekonstwi kay ki pi solid, ki pi dirab, tankou Robert T. Stafford sekou pou katastwòf ak Lwa pou l'jans ¹ otorize li (Lwa Stafford).

Pwopriyetè kay ki afekte nan dife sovaj ki elijib pou asistans pou reparasyon kay Pwogram Endividi ak Kay (IHP) ka resevwa lajan anplis pou mezi espesifik mitigasyon ki baze sou kòz ak kote yo ye. Mezi espesifik alèjman yo enkli:

Pwopriyetè kay elijib ki gen kay yo te andomaje nan van/tònad ² ka resevwa lajan pou:

- Reparasyon do kay pou reziste van pi fò epi ede anpeche enfiltrasyon dlo.

Pwopriyetè kay elijib ki gen kay yo te domaje nan inondasyon ³ ka resevwa lajan pou:

- Reparasyon do kay pou reziste van pi fò epi ede anpeche enfiltrasyon dlo.
- Leve yon aparèy chofaj dlo oswa yon chodyè pou anpeche domaj inondasyon nan lavni.
- Leve oswa deplase yon panèl elektrik pou evite domaj inondasyon nan lavni.

Pwopriyetè kay elijib ki gen kay yo te domaje nan swi ⁴ ak sann nan yon dife ka resevwa lajan pou:

- Kouvri vantilasyon grenye, vantilasyon sanitè yo, ak vantilasyon ansent anba pon yo pou anpeche domaj dife.
- Enstalasyon goutyè ki pa pran dife ak gad fèy enkonbistib pou anpeche domaj dife.



Aprè yo fin resevwa lèt pou prim yo, aplikan ki gen asistans pou reparasyon lakay yo gen plis lajan pou alèjman yo pral resevwa yon lèt swivi ki eksplike mitigasyon yo ap konsidere yo. Èd pou reparasyon kay, ki gen ladan finansman alèjman, soumèt a limit lwa Stafford pou asistans lojman, ki se \$37,900 pou ane fiskal 2022. Asistans pou mezi mitigasyon limite epi yo pral sèlman bay eleman nan kay la ki te prezan epi fonksyonèl anvan katastwòf la te domaje.

Diminisyon nan reparasyon do kay la

- Pou twati bado asfalt, FEMA rekòmande pou ranplase bado ki domaje oswa ki detwi ak nouvo bado ki fèt pou reziste vitès van ki rive jiska 116 mil sou èdtan.
- Pwopriyetè kay ki gen twati bado asfalt ki resevwa lajan pou diminye reparasyon do kay yo ta dwe verifye ke pake ranplasman bado asfalt yo make pou endike konfòmite ak ATSM⁵ D7158 pou rezistans van.
- Pou plis enfòmasyon sou teknik reparasyon do kay ki diminye domaj van ak dlo, tanpri gade Konsiltatif pou [Meyè Pratik pou Minimize Domaj ki soti nan van ak enfiltrasyon dlo](#).
- Nan ka ta gen gwo domaj sou do kay, lajan yo ka gen ladan tou depans pou aplike yon manbràn kawotchou ki pi lou anvan ranplasman bado ak pi epè materyèl lanvlop ede diminye oswa elimine domaj do kay la.
- Pou twati san bado, yo ka itilize lajan pou konsepsyon ak teknik enstalasyon ki ka amelyore pèfòmans risk katastwòf do kay la pou zòn jeyografik konsène a.

Mezi Diminisyon pou Chodyè ak Chofaj Dlo

- Leve yon chodyè oswa yon aparèy chofaj dlo anlè tè a ka ede diminye risk pou domaj inondasyon nan lavni.
- FEMA rekòmande pou monte yon fou ki domaje oswa ki detwi oswa yon aparèy chofaj dlo sou yon platfòm ankadre.
- Anvan ou monte yon chodyè oswa yon aparèy chofaj dlo, pwopriyetè kay yo ta dwe tcheke avèk konpayi sèvis piblik lokal yo pou wè si gen nenpòt kondisyon ki ta limite elevasyon atik sa yo.
- Pou jwenn plis enfòmasyon sou teknik pou monte yon chodyè oswa yon aparèy chofaj dlo pou redwi risk domaj nan lavni nan inondasyon, tanpri al gade nan Piblikasyon [FEMA 312, Gid Pwopriyetè Kay pou Renovasyon 3yèm Edisyon \(2014\), Chapit 9, Pwoteksyon Ekipman Sèvis](#).



FEMA

Prensipal mezi mitigasyon panèl elektrik

- Leve oswa deplase panno elektrik ka ede diminye risk pou domaj inondasyon nan lavni.
- Kondisyon konpayi sèvis piblik yo ak Kòd elektrik nasyonal la enpoze limit sou kote ekipman sèvis elektrik yo. Anvan yo monte yon panèl elektrik, pwopriyetè kay yo ta dwe tcheke avèk konpayi sèvis piblik lokal yo pou wè si gen nenpòt kondisyon ki ta limite monte oswa deplase yon panèl elektrik.
- Pou jwenn plis enfòmasyon sou teknik pou monte yon chodyè oswa yon aparèy chofaj dlo pou redwi risk domaj nan lavni nan inondasyon, tanpri al gade nan Piblikasyon [FEMA 312, Gid Pwopriyetè Kay pou Renovasyon 3yèm Edisyon \(2014\), Chapit 9, Pwoteksyon Ekipman Sèvis](#).

Ven mezi mitigasyon ekran

- Kouvri vantilasyon grenye, vantilasyon espas sanitè yo, ak vantilasyon a ansent ki anba pon yo ka anpeche tizan antre epi gaye dife a andedan kay la.
- FEMA rekòmande pou enstale ekran sou vantilasyon grenye yo, vantilasyon espas ranpa yo, oswa vantilasyon nan patiraj anba pon yo si ouvèti vantilasyon yo pa gen ekran oswa si ouvèti ekran ki egziste deja yo pi gwo pase ¼ pous.
- Pou plis enfòmasyon sou enstalasyon vantilasyon, tanpri al gade nan fèy enfòmasyon [FEMA a: Gid pou bati kay pou bati nan zòn dife sovaj, Van](#).

Mezi Diminasyon Gad

- Enstale goutyè ak goutyè ki fèt ak materyèl ki pa ka pran dife (pa egzanp, asye galvanize, kwiv, ak aliminyòm) ak griyaj metal oswa kouvèti metal nan goutyè yo ka diminye risk pou tizan limen fèy oswa debri nan goutyè ou yo.
- Pou jwenn plis enfòmasyon sou enstalasyon goutyè ki pa ka pran dife ak pwoteksyon fèy, tanpri gade fèy enfòmasyon [FEMA a: Gid pou bati kay pou bati nan zòn dife, goutyè, ak desant lapli](#).

Egzijans leta, teritwa, tribi ak gouvènman lokal yo ka diferan de konsèy ak rekòmandasyon FEMA. Kidonk, anvan yo mete mezi rekòmandasyon yo nan reparasyon kay yo, pwopriyetè kay yo ta dwe travay avèk sèvis konstriksyon lokal yo pou asire ke tout egzijans leta, teritoryal, tribi ak lokal yo satisfè. Si domaj la te



koze pa inondasyon epi kominote a patisipe nan Pwogram Nasyonal Asirans Inondasyon an, pwopriyetè kay yo ta dwe kontakte administratè plèn inondasyon lokal yo pou aprann sou mezi pou diminye inondasyon ki apwopriye pou kalite inondasyon an, kay ak zòn jeyografik la.⁶

Aplikasyon ki gen kesyon konsènan Prim Risk Mitigation yo oswa lòt asistans IHP yo ka kontakte Liy Èd FEMA a nan 800-621-3362 pou plis enfòmasyon.

Nòt anba a

1. Seksyon 408 (c)(2)(A)(ii).
2. Mezi Mitigasyon yo efikas pou katastwòf ki te deklare nan dat 26 me 2021 oswa apre.
3. Mezi Mitigasyon yo efikas pou katastwòf ki te deklare nan dat 26 me 2021 oswa apre.
4. Mezi Mitigasyon yo efikas pou katastwòf ki te deklare nan dat 26 me 2021 oswa apre.
5. ASTM Entènasyonal, ansyen ke yo rekonèt kòm Sosyete Ameriken pou Tès ak Materyèl, se yon òganizasyon estanda entènasyonal ki devlope ak pibliye estanda teknik konsansis volontè pou yon pakèt materyèl, pwodwi, sistèm ak sèvis.
6. Pou kontakte manadjè Plain Inondasyon Eta yo a, pwopriyetè yo ka vizite lis kontak Eta Asosyasyon Manadjè Plan Inondasyon Eta yo nan Kontak Eta Manadjè Inondasyon Eta yo (SCS) (floods.org).



FEMA

Page 4 of 4